


# 上海荣泰健康科技股份有限公司

## 电 动 车 车 棚 项 目 书

项目名称：上海荣泰电动车车棚工程项目

批准：

日期：



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a flourish.

# 目录

一、 项目介绍: .....	1
二、 招标范围说明: .....	1
三、 工程要求: .....	2
四、 项目报价: .....	3
五、 验收: .....	3
六、 售后服务说明.....	4
附录 1: .....	5

## 一、项目介绍：

上海荣泰健康科技股份有限公司二期工厂是按摩椅存储中心。现因公司发展，需要在二期工厂西边，新建一个电动车车棚，供员工使用。具体参数详见下文内容。

## 二、招标范围说明：


本工程包括以下几个方面：

1. 大门及地坪改造；
2. 钢结构彩钢板车棚；
3. 围栏加装；
4. 强电部分。

### 三、工程要求:

1. 荣泰二期最西边原有围墙拆除 3.85m;
2. 原有围墙上的电子围栏拆除;
3. 新建大门 3.85m, 并将原二期平台拆除移门安装;
4. 厂内原有绿化开挖, 新建电动车道, 宽度 2-2.5 米, 厚度 350mm;
5. 钢结构彩钢板车棚安装;
6. 围栏加装;
7. 铺设充电电缆, 照明电缆, 安装电动车充电插座, 以及车棚顶面户外防水日光灯。

注: 详细内容请见附录



#### **四、项目报价：**

请施工方来我司实地勘察后报价。另请尽早制定施工方案。

#### **五、验收：**

1. 施工方施工计划，应符合国家相关规定；
2. 施工需配合我方的进度；
3. 施工完毕后需将现场环境清理干净；
4. 完工后，由基建部门负责验收。

## 六、售后服务说明

- 1.自验收合格之日起,在国家规定质量保障期内,施工方负责对工程免费维修;
- 2.施工方在接到维修通知后,必须 24 小时内维修完成,费用自己承担。

编制: 曹振 2021.7.8.

审核: 孙大伟

1 尚耀斌  
2021-7-9

会签:

王莹

## 附录 1:

序号	项目名称	工艺及材质说明	单位	数量
一	钢结构彩钢板车棚			
1	钢屋架	80*40*4mm 镀锌方管屋架	Kg	2,064.53
2	钢柱 (3m 高)	100*100*5 镀锌方管	Kg	999.31
3	钢柱基础板和托板	8mm 钢板	Kg	323.29
4	檩条定位板	50*50*4mm 镀锌角钢	Kg	16.64
5	C 型钢	140*50*20*3mm 镀锌 C 型檩条	Kg	4,107.69
6	棚顶彩钢瓦	900 型厚度 0.46mm (实际覆盖面积)	m <sup>2</sup>	403.20
7	彩钢脊瓦		m	50.40
7	钢结构防锈漆	防锈漆一底两面	m <sup>2</sup>	456.06
8	安装辅材	紧固螺丝、电焊条等	项	1.00
二	大门及地坪改造			
1	原有围墙部分拆除	3.85m*2.15m*0.15	m <sup>3</sup>	1.24
2	原有围墙部分电子围栏拆除		m	3.85
3	新建通道大门处开挖道路基础	3.85m*2.45m*0.35m	m <sup>3</sup>	3.30
4	新建通道大门处回填碎石垫层, 细沙灌实、夯实	3.85m*2.45m*0.2m	m <sup>3</sup>	1.89
5	新建通道大门处浇灌钢筋混凝土路面	C25, 厚度 150mm	m <sup>3</sup>	1.41
6	路面钢筋, 单层双向Ø8mm@150mm		kg	76.89
7	厂区内绿化带开挖 (电动车通道)	宽度 2-2.5 米, 厚度 350mm	m <sup>3</sup>	42.06
8	新建电动车道碎石垫层回填, 细沙灌实、夯实	厚度 200mm	m <sup>3</sup>	24.03
9	新建电动车道路混凝土路面	C25, 厚度 150mm	m <sup>3</sup>	18.03
10	路面钢筋, 单层双向Ø8mm@150mm		Kg	1,042.40
11	新建路道石		m	111.70

12	电动车出入口大门安装	原二期平台拆除移门	个	1.00
13	开挖土方外运		m <sup>3</sup>	45.36
14	垃圾清运		车	1.00
三	围栏加装			
1	围栏安装（含搬运加工）		项	105.00
2	车棚大门（围栏加工、含门锁）		个	1.00
3	围栏安装辅材		项	1.00
四	强电部分			
1	充电电缆（二期配电房延西面挡土墙至新做车棚，含镀锌线管）	ZBN4mm2*3	m	130.00
2	照明电缆（二期配电房延西面挡土墙至新做车棚，含镀锌线管）	ZBN2.5mm2*3	m	130.00
3	电动车充电插座	16A 户外插座	个	112.00
4	车棚顶面户外防水日光灯	1200mm/1*20W	个	39.00